

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

เจ้าของงาน /โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี

สถานที่ก่อสร้าง

ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

ปริมาณงาน

ตามแบบปร.4-ปร.5 กำหนด

ฝ่ายประมาณราคา

ส่วนโยธา

ประมาณการเมื่อวันที่

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา / หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา / หน่วย	จำนวน เงิน		
	อาคารเชื่อมห้องประชุม								
	งานปรับแต่งพื้นที่และขนออก	๓.๒๒	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙.๐๐	๓๑๘.๗๘	๓๑๘.๗๘	
	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒.๑๙	ลบ.ม.	๑,๗๙๔.๓๙	๓,๙๒๙.๗๑	๓๙๑.๐๐	๘๕๖.๒๙	๔,๗๘๖.๐๐	
	วายเมทขนาด 3 มม.# 0.20 ม.	๓๒.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๘๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑๖๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	
	งานก่ออิฐบล็อก	๔๓.๐๐	ตร.ม.	๓๑๙.๐๐	๑๓,๗๑๗.๐๐	๘๖.๐๐	๓,๖๙๘.๐๐	๑๗,๔๑๕.๐๐	
	งานคอนกรีตเสาเอ็นและคานเอ็นทับหลัง	๓๒.๔๐	เมตร	๙๔.๐๐	๓,๐๔๕.๖๐	๔๔.๐๐	๑,๔๒๕.๖๐	๔,๔๗๑.๒๐	
	เหล็กเอ็นทับหลังสำเร็จรูป 4 มม.	๓๒.๔๐	เมตร	๗๐.๐๐	๒,๒๖๘.๐๐	๕.๐๐	๑๖๒.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	
	งานฉาบผนัง	๘๖.๐๐	ตร.ม.	๓๑๑.๐๐	๒๖,๗๔๖.๐๐	๙๕.๐๐	๘,๑๗๐.๐๐	๓๔,๙๑๖.๐๐	
	งานปูกระเบื้องเซรามิก(ชนิดลวดลาย)	๓๒.๐๐	ตร.ม.	๓๑๙.๐๐	๑๐,๒๐๘.๐๐	๘๐.๐๐	๒,๕๖๐.๐๐	๑๒,๗๖๘.๐๐	
	งานบัวผนังไม้เทียม	๒๔.๐๐	เมตร	๗๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๔๕.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๒,๗๖๐.๐๐	
	งานไม้เทียมมอบฝ้า	๒๔.๐๐	เมตร	๗๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๓๘.๐๐	๙๑๒.๐๐	๒,๕๙๒.๐๐	
	งานประตูบานเลื่อนเดี่ยว 1.00x2.00 ม.	๒.๐๐	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑๔,๔๘๐.๐๐	
	งานหน้าต่างอลูมิเนียม 0.60x1.00 ม.	๒.๐๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๙,๔๘๐.๐๐	
	กระเบื้องแผ่นเรียบขนาด 1.20x2.40 ม.	๒๐.๐๐	แผ่น	๒๑๔.๙๕	๔,๒๙๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๒๙๙.๐๐	
	ค่าจ้างแรงงานฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ	๔๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๔.๐๐	๓,๗๖๐.๐๐	๓,๗๖๐.๐๐	
	ตะปูเกลียว	๘.๐๐	กก.	๑๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	
	เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2"x1 1/2"	๓๐.๐๐	เส้น	๓๖๔.๔๙	๑๐,๙๓๔.๗๐	๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๑,๐๘๔.๗๐	
	เหล็กกล่อง ขนาด 4"x4"	๓.๐๐	ท่อน	๑,๙๖๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๖,๖๓๐.๐๐	
	เหล็กตัวC 100x50x20 มม.หนา 2.3 มม.	๘.๐๐	ท่อน	๔๔๘.๖๐	๓,๕๘๘.๘๐	๕๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๓,๙๘๘.๘๐	นน.20 กก.
	ลวดเชื่อม	๕.๐๐	กิโลกรัม	๑๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	
	งานสีน้ำพลาสติก (ทา 2 รอบ)	๒๕๖.๐๐	ตร.ม.	๔๗.๐๐	๑๒,๐๓๒.๐๐	๓๔.๐๐	๘,๗๐๔.๐๐	๒๐,๗๓๖.๐๐	รวมฝ้า
	งานสีน้ำมัน	๕๖.๗๕	ตร.ม.	๖๓.๐๐	๓,๕๗๕.๒๕	๓๘.๐๐	๒,๑๕๖.๕๐	๕,๗๓๑.๗๕	
	งานเหล็กดัดหน้าต่างขนาด 0.60*1.00 ม.	๒.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	
	งานเหล็กดัดประตูขนาด 1.00*2.00 ม.	๒.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	
	งานรางน้ำ 0.10*0.15*0.40 ม.	๔๐.๐๐	เมตร	๖๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
	โครงเหล็กกล่อง ขนาด 1"								
	รวมค่าวัสดุ (1)							๒๐๓,๘๓๘.๔๕	

ประมาณการ

นายพัฒนกร ทาระเวทย์

นายช่างโยธา

ตรวจ/ประมาณการ

นายอุเทน แทบท้าว

หัวหน้าส่วนโยธา